參 考 Reference 用 制訂日期 1986.06.30 TECO 作業別 電工 凡立水處理 修訂日期 1 2020.08.26 凡立水 W236 作業指導書 A · B Line 適用範圍 1032K0S 工程基準 操作基準 工程别 使用機械 作業基準 檢查基準 順 作業名稱 作業內容 作業要點 序 W236 1 1.1 稀釋後比重 1.1.1 使用刻度0.001的比重計測定 1032KS 1.1.2 比重測試時機: 圖一 凡立水作業管理 a)添加新凡立水或稀釋劑時 (管制特性分類○) b) 早上(8:00)及中午(12:40) 開始使用時 c) 連續使用超過4小時 1.1.3 黏度測試結果,如圖三, 記錄供備查 圖二 2 固定子擺放容器 2.1.1 横式含浸,如圖四 圖四 (吊籃必須有定位桿) 2.1.2 標示板必須朝L側(非結線側 擺放 使用治工具(測具) 檢查方法: 1 參照凡立水管制作業指導書 EER-EFE-W28 2 你多 核 初 擬

D:\nora\基準\作業指導書\FEW29.xls

定

東元電機股份有限公司

基準編號:EER-EFE-W29

頁 序:1/7

ルナ			
順序	作業名稱	作業內容	作業要點
2	固定子擺放容器	過 五	2.1.3 兩顆定子擺放,如圖五 (左、右並排)
		国 六	2.1.4 四顆定子擺放,如圖六 (上、下、左、右對齊)
		国七 A	2.1.5 日立清水F#132擺放,如 圖七(吊籃需有橫向支撐桿)
3	吊入槽內放置	75 5	3.1.1 吊車把裝好固定子之架子 吊到凡立水槽內,如圖八 3.1.2 出口線必須朝7度位置放置
		圖九	3.1.3 出口線須朝上固定,避免 出口線銘套端子碰觸凡立水 ,如圖九

基準編號:EER-EFE-W29

頁 序:2/7

順序	作業名稱	作業內容	作業要點
3	吊入槽內放置	圖十 標示板	3.1.4 含浸籃標示板要朝向作業者,如圖十
			3.1.5 凡立水粘度依照作業基準 (EER-EFC-W02),如圖十一
4	浸入凡立水	4.2 控制閥打開。 4.3 浸入凡立水。 含浸基準時間表	 4.1.1 凡立水儲存箱內加入風壓 ,如圖十二 4.1.2 左邊加壓(放氣)開關, 右邊放氣開關 4.1.3 含浸時間基準如表1所示 4.2.1 風壓 0.5kg/cm 4.3.1 W236粘度依照作業基準 (EER-EFC-W02) 附件(一)
		框號 含浸時間 112以下 15分鐘以上 132~160 30分鐘以上 180~225 35分鐘以上 250以上 40分鐘以上 日立清水 60分鐘以上	(附表一)之規定 4.3.2 1032K0S比重依照作業基準 (EER-EFC-W02) 附件(二) 之規定
5	滴乾	5.1 凡立水储箱風壓控制閥打開	5.1.1 凡立水儲箱風壓控制閥打開
			基準編號:EER-EFE-W29

頁 序:3/7

順序	作業名稱	作業內容	作 業 要 點
	育 乾	5.2 用吊車將架子吊上,給予完全滴乾	5.2.1 用吊車將架子吊上,給予完全滴乾,約離凡立水面100mm高,如圖十三5.2.2 內徑使用C2擦拭5.2.3 固定子餘滴時間如表2所示固定子餘滴時間 框號 餘滴時間 112(含)以下 20~25分 132、160 25~30分 180、200、225 30~35分 250、280、315 35~40分 表2
6	生疊	国 十四	6.1.1固定子籃擺於台車上 Fr [#] 112(含)以下採豎放 Fr [#] 132(含)以下採橫放 並層以層疊中必須放隔板 (使用邁拉膜)如圖十四 6.1.2 A LINE 疊7層 B LINE 疊4層
設()	 放電源温度 	B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	7.1.1 依烘乾爐操作說明書 7.1.2 烘乾之溫度與時間要求如下:爐溫基準: 125°C±5°C 爐溫設定,如圖十五:第一段129°C→0.5小時第三段129°C→1小時第四段129°C→1.5小時第五段127°C→2小時第六段125°C→直到加熱結束 框號 溫度 時間 #132以下(含) 125°C±5°C 10~15小時#160~#315 125°C±5°C 15~20小時

序:4/7 頁

順序	作業名稱	作業內容	作業要點
8	二次凡立水含浸		 8.1.1 固定子必須放置到鐵心溫度 降到30℃~45℃才可以再進 行第二次含浸,以免高溫造 成凡立水變質,如圖十六 8.1.2 第二次含浸作業,請重覆順 序1到7的作業方式即可
9	出爐後出口線剝開	圖十七	9.1.1 乾燥出爐後,在熱狀態下將出口線剝開,如圖十七 9.1.2 須注意出口線不可強拉,致被覆層破皮導體裸露 9.1.3 出口線銘套如因作業中不慎 碰觸凡立水,致影響字體 之清晰或銘套之黏貼,應 重新更換銘套 9.1.4 吊掛定子至含浸籃時要檢查 出口線與端子是否壓傷 9.1.5 定子出爐拋光作業人員要檢 查出口線與端子是否壓傷後 才能放入通箱
10	固定子內、外徑 修整	图十八 帆布 保護	10.1.1 用目視檢查固定子內徑是否 有凡立水渣,有則須去除 乾淨,始可放入鐵箱堆放 10.1.2 去除凡立水渣時,線圈端 使用帆布保護,防止殘渣 掉入線圈,如圖十八 10.1.3 清除凡立水渣時,須注意 不可撞擊銅線 10.1.4 固定子完成裝箱前,需用手電 筒檢查內外徑有無殘渣並清除 基準編號:FFR-FFF-W29

基準編號:EER-EFE-W29

頁 序:5/7

11E0-AU-J-EW-012

順序	作業名稱	作業內容	佐 ★ 亜 剛
			作業要點
11	完成	圖十九	11.1.1 自主檢查完成貼上作業者 姓名,如圖十九

基準編號:EER-EFE-W29

頁 序:6/7

基準內容變更記錄 基準名稱 凡立水處理 作業指導書 基準編號 EER-EFE-W29 設變 年.月.日 變更位置 變更理由 變更前內容 變更後內容 次數 (1)1991.12.11 編號 配合ISO9000資料重新 EER-EFE-257 EER-EFE-W29 統一編號 頁序 增基準內容變更記錄 作業名稱 $\langle 2 \rangle$ 1992.05.18 1. 預熱及降溫取消 及作業要 2. 温度 點 2004.02.25 基準Review 基準重新編排打字 2004.05.27 增順序4 確保品質 增作業要點 GE 2009.04.14 OA (5) 2009.04.28 1.1.1 稽核缺失 4.1.2 2009.10.23 增序1、序2 (6)日立清水問題點改善 及部份要點 基準Review及增補照片 基準重新編排打字 增修 2011.11.15 順序1,7 增管制特性分類符號 2013.06.27 順序7 依品質會議決議 作業要點 增作業要 1. 增作業要點 $\langle 9 \rangle$ 2018.02.03 依品質會議決議 點 2. 圖面順序重新編排打 2.1.5 1. 增作業要點 (10) |2019.11.20| 增作業要 依品質會議決議 點10.1.4 $\langle 1 \rangle$ 增作業要 增作業要點 2020.08.26 依品質會議決議 點9.1.4, 9.1.5

東元電機股份有限公司

基準編號:EER-EFE-W29

頁 序:7/7